Torrent de St-André

Désignation

Torrent de St-André

Lieu

Chamoson

Description des travaux

Aménagement du torrent :
- Terrassement : 10'500.00 m^3
- Enrochements (berges et fond lit) : 4'500.00 to
- Béton pour enrochement : 900.00 m^3
- Béton armé : 550.00 m^3
- Tirants d’ancrage : 360.00 m'
- Sciage de béton : 80.00 m^2