

Rénovation du poste 65 kW



Désignation

Rénovation du poste 65 kW

Lieu

Monthey

Description des travaux

- Démolition fondation en BA : 18 m³
- Fouille en tranchée : 60 m³
- Fouille pour ouvrage : 200 m³
- Remblayage avec grave : 150 m³
- Pose tube électrique Ø 150 : 200 m'
- Pose collecteur EC : 30 m'
- Réglage de la planie : 200 m²
- Coffrage pour ouvrage : 250 m²
- Acier d'armature : 5'000 kg
- Béton pour ouvrage : 50 m³
- F+P de joint Fuko : 75 m'
- Etanchéité Enkadrain : 60 m²
- Clôture de sécurité : 50 m'

