

Canal du Haut-Lac



Désignation

Canal du Haut-Lac

Lieu

Noville

Description des travaux

Canal

- Construction de piste de chantier : 1'400 m'
- Dégrappage de l'enrobé : 8500 m²
- Décapage terre végétale : 12'000 m³
- Excavation du canal : 65'000 m³
- Evacuation des déblais : 77'000 m³
- Mise en place de fascine : 1'500 m'

Enrochements

- Excavation enrochement : 6'000 m³
- Pose de bloc berge : 12'000 to
- Chaille derrière enrochement : 1'500 m³

Chaussée

- Mise en place grave : 4'000 m³
- Réglage planie : 5'000 m²
- Pose enrobé : 1'300 to

Béton armé

- Pose bloc provisoire soutènement talus : 1'500 to
- Pose 1/2 buse diam. 3.00 m' : 66 m'
- Chaille drainage sous ouvrage : 650 m³

- Béton maigre : 1'050 m²
- Coffrage semelle et radier : 250 m²
- Coffrage pour mur : 800 m²
- Coffrage pour dalle : 350 m²
- Acier et treillis : 45 to
- Béton semelle et radier : 375 m³
- Béton mur : 150 m³
- Béton pour dalle : 200 m³

Collecteur

- Fouille en tranchée : 1'000 m³
- Pose collecteur et service : 1'200 m'
- Sable de fouille : 200 m³
- Remblayage de fouille : 1'000 m³

