# Canal du Haut-Lac







## Désignation

## Canal du Haut-Lac

Lieu

### Noville

Description des travaux

#### Canal

- Construction de piste de chantier : 1'400 m'

Dégrappage de l'enrobé : 8500 m²
Décapage terre végétale : 12'000 m³
Excavation du canal : 65'000 m³
Evacuation des déblais : 77'0000 m³
Mise en place de fascine : 1'500 m'

**Enrochements** 

Excavation enrochement : 6'000 m³
Pose de bloc berge : 12'000 to

- Chaille derrière enrochement : 1'500 m³

## Chaussée

Mise en place grave : 4'000 m³
Réglage planie : 5'000 m²
Pose enrobé : 1'300 to

## Béton armé

- Pose bloc provisoire soutènement talus

: 1'500 to

- Pose 1/2 buse diam. 3.00 m' : 66 m'

- Chaille drainage sous ouvrage : 650 m³

- Béton maigre : 1'050 m²

- Coffrage semelle et radier : 250 m²

Coffrage pour mur: 800 m²
 Coffrage pour dalle: 350 m²

- Acier et treillis : 45 to

- Béton semelle et radier : 375 m³

Béton mur : 150 m³
Béton pour dalle : 200 m³

## Collecteur

- Fouille en tranchée : 1'000 m³

- Pose collecteur et service : 1'200 m'

- Sable de fouille : 200 m3

- Remblayage de fouille : 1'000 m³