

Renaturation du Grand-Canal



Désignation

Renaturation du Grand-Canal

Lieu

Yverne

Description des travaux

Canal

- Débroussaillage de la végétation : 10'000 m²
- Dessouchage : 75 pces
- Démolition d'ouvrage en maçonnerie : 100 m³
- Décapage de la terre végétale : 16'000 m²
- Excavation du canal : 10'000 m³
- Façonnage des îlots et remblayage : 4'000 m³
- Evacuation horizon A / B : 10'000 m³
- Evacuation des déblais : 6'000 m³
- F+P de blocs d'enrochement : 1'500 to
- Mise en place chaille rivière : 1'500 m³
- Construction de chemin piétons : 800 m²
- Construction de gouille 50m³ : 3 pces
- Construction falaise à Martins pêcheurs : 2 pces
- Réglage de talus : 12'000 m²

Place à herbe

- Coffrage pour ouvrage : 200 m²
- Béton classé pour mur et radier : 30 m³
- Acier d'armature : 4'000 kg
- Construction d'une grille de retenue : 1 pce

Route d'accès

- Dégrappage de l'enrobé : 3'500 m²
- Terrassement de la route : 2'000 m³
- Mise en place grave : 2'000 m³
- Mise en place géogrid : 4'500 m²
- Réglage de la planie : 4'500 m²
- Réglage des banquettes : 4'000 m²