

Torrent des Vernes



Désignation

Torrent des Vernes

Lieu

Derborence

Description des travaux

Traversée du torrent des Vernes.
Surélévation de la chaussée et déviation
d'une conduite :

- Terrassement, transport et mise en remblais : 12'800.00 m³
- Fouille en rigole + remblayage : 1'480.00 m³
- Pose de tuyaux Wild Ø 500 : 156.00 m'
- Enrochement de lit + rives : 1'050.00 m²
- Béton type II Etat du Valais : 225.00 m³
- Planie + HMT 22 S : 1'600.00 m²

