Sécurisation du Trient









Désignation

Sécurisation du Trient

Lieu

Trient

Description des travaux

- Décapage végétale : 1'550 m^2
- Terrassement cours d'eau : 2'800 m^3
- Pose de blocs d'enrochement : 1'400 m^3
- Construction d'une digue : 500 m^3
- Béton pour enrochement : 35 m^3
- Mise en place végétale : 1'600 m^3
- Evacuation des déblais : 2'300 m^3
- Coffrage pour ouvrage : 120 m^2
- Acier d'armature : 4'000 kg
- Béton pour mur : 50 m^3
- Appareillage mur en pierre : 30 m^2
- Enrobé : 400 m^2