

Rénovation de l'Hôtel de Ville



Désignation

Rénovation de l'Hôtel de Ville

Lieu

Vouvry

Description des travaux

- Démolition des murs en pierre : 100 m³
- Excavation en sous-œuvre au sous-sol : 20 m³
- Dépose HEB 500, longueur 6.00 m' : 2 pces
- Etayage des planchers existants : 1'800 m²
- Réservation CWS : 350 pces
- Pose HEM 300, longueur 7.50 m' : 2 pces
- Création d'empochement : 200 pces
- Coffrage sous-œuvre : 30 m²
- Coffrage mur et sommier : 300 m²
- Goujons de liaison : 280 pces
- Béton pour sous-œuvre : 20 m³
- Béton pour mur : 60 m³
- Béton pour dalle : 80 m³
- Acier : 10'000 kg

