

## Réfection des captages au lieu-dit "Chalabagne"



Désignation

Réfection des captages au lieu-dit "Chalabagne"

Lieu

Vérossaz

Description des travaux

- Abattage d'arbre : 23 pces
- Démolition de chambre BA existante : 4 pces
- Evacuation du béton de démolition : 23 m<sup>2</sup>
- Décapage humus forestier : 20 m<sup>3</sup>
- Fouille en tranchée : 270 m<sup>3</sup>
- Mise en place de sable d'enrobage : 7 m<sup>3</sup>
- Mise en place de chaille : 8 m<sup>3</sup>
- Remblayage des fouilles : 270 m<sup>3</sup>
- Pose de chambre Etertub : 4 pces
- Pose collecteur drainage : 80 m'
- Mise en place humus : 600 m<sup>2</sup>

