
Avenue Centrale - Villars-sur-Ollon



Désignation

Avenue Centrale - Villars-sur-Ollon

Lieu

Villars-sur-Ollon

Description des travaux

Travaux d'assainissement de réseaux souterrains et d'aménagement de chaussée :
- Fouille en rigole et encaissement : 3'800 m³
- Pose de tuyaux PVC et gaine à câble
- Enrobé bitumineux : 4'000 m²
- Surface en pavé granit sur dalle béton : 2'200 m²
- Bordures granit : 1'200 m'



