Bureau - ZI Sous-le-Grand-Pré 5 1860 Aigle - 024 466 62 67 **Dépôt** - Route de Merdesson 5 1955 St-Pierre-de-Clages - 027 306 14 58 www.atra-sa.ch

Source de la Rippaz



Désignation

Source de la Rippaz

Lieu

Ollon (VD)

Description des travaux

Travaux de fouille pour pose de conduite pour turbinage :

- Conduite forcée en fonte DN 400 mm : 12.00 km
- Fouille en rigole : 40'000.00 m^3
- Pousse-tube DN 800 mm : 134.00 m'
- Enrobé bitumineux : 6'700.00 to
- Massif béton : 1'000.00 m^3







