RC 92 Le Broccard + RC 100 Le Cergneux



Désignation

RC 92 Le Broccard + RC 100 Le Cergneux

Lieu

Martigny-Combe

Description des travaux

- Démolition d'enrobé : 810 m²
- Tirant d'ancrage inox R51 : 650 m'
- Béton projeté : 211 m²
- Treillis d'armature : 422 m²
- Tuyau de drainage 2" : 265 m'
- Fouille en tranchée : 1'100 m³
- Pose d'un Bafix : 114 m²
- Remblayage du Bafix : 440 m³
- Grave pour encaillement : 608 m³
- Réglage de la planie : 960 m²
- Enrobé : 250 to
- Béton pour sommier : 22 m³