

RC 107 - Massongex - Vérossaz - Les Giettes



Désignation

RC 107 - Massongex - Vérossaz - Les Giettes

Lieu

Vérossaz

Description des travaux

- Dégrappage du revêtement : 2'300 m²
- Fouille en tranchée : 650 m³
- Exploitation du rocher : 60 m³
- Pose d'un tuyau PPHM Ø 500 : 270 m'
- Pose de tube électrique : 1'400 m'
- Enrobage sable : 338 m³
- Remblayage fouille avec grave : 450 m³
- Terrassement de la chaussée : 1'000 m³
- Mise en place du coffre de la route : 385 m³
- Réglage de la planie : 2'700 m²
- Pose de l'enrobé : 370 to
- Pose de bordure granit : 650 m'
- Mur en enrochement bétonné : 270 m²

