

Route de la Forêt Derrière



Désignation

Route de la Forêt Derrière

Lieu

Hérémenche

Description des travaux

Réfection et élargissement de la chaussée, construction de talus en terre armée et d'enrochements, réseau de conduites :

- Terrassement : 5'500.00 m³
- Talus en terre armée : 230.00 m²
- Grave non traitée : 2'400.00 m³
- Enrobé bitumineux : 1'300.00 to
- Enrochements : 650.00 m³
- Conduites de services : 1'450.00 m'
- Conduites de transport : 355.00 m'
- Conduites d'évacuation des eaux : 295.00 m'

