

Collecteurs Champex-Lac - Etape N° 3



Désignation

Collecteurs Champex-Lac - Etape N° 3

Lieu

Champex

Description des travaux

Construction de nouveaux collecteurs
eaux usées et eaux de surfaces :

- Excavation fouilles : 2'100.00 m³
- Blindage fouilles : 1'670.00 m²
- Grave non gélive 0/45 : 420.00 m³
- Enrobé bitumineux : 320.00 to
- Tuyaux PVC Ø 200 : 540.00 m'
- Tuyaux PVC Ø 400 : 160.00 m'
- Tuyaux PVC Ø 500 : 420.00 m'
- Bordures granit : 100.00 m'
- Chambres + sacs dépotoirs : 15.00 pcs
- Béton d'enrobage : 160 m³

