

# Construction d'une digue contre les chutes de pierres, aux Coquets



## Désignation

Construction d'une digue contre les chutes de pierres, aux Coquets

## Lieu

Vionnaz

## Description des travaux

- Excavation en pleine masse : 4'000 m<sup>3</sup>
- Mise en remblai du corps de digue : 4'000 m<sup>3</sup>
- Construction d'un enrochement : 1'200 to
- Réglage des talus : 1'500 m<sup>2</sup>

