Mesure de compensation - Vieux-Emosson et Gueulaz - Remise en état secteur Collecteur-ouest et ZK12









Désignation

Mesure de compensation - Vieux-Emosson et Gueulaz - Remise en état secteur Collecteur-ouest et ZK12

Lieu

Emosson

Description des travaux

N° 3 Vieux Emosson
- Terrassements : 10'000.00 m^3
- Transport de matériaux : 10'500.00 m^3
- Modelage du terrain et mise en forme des talus pour intégration paysagère : 4'500.00 m^2
- Aménagement zones humides : 650.00 m^2
- Tri et mise décharge matériaux inertes : 350.00 m^3

N° 5 Gueulaz
- Terrassements : 400.00 m^3
- Aménagement zones humides : 800.00 m^2
- Modelage du terrain et mise en forme des talus pour intégration paysagère : 500.00 m^2
- Construction d'une cunette naturelle

Collecteur Ouest
- Mise en dépôt des matériaux : 5'100.00 m^3
- Modelage du terrain et mise en forme des talus pour intégration paysagère : 3'000.00 m^2
- Aménagement zones humides : 400.00 m^2
- Réaménagement définitif places de stockage de la terre végétale : 6'000.00 m^2
- Démontage béton projeté : 300.00 m^2

Portail ZK12
- Enrochement, terrassements et remise en état : 800.00 m^3