

## Stabilisation chemin forestier par un clayonnage - Fenalet



Désignation

Stabilisation chemin forestier par un clayonnage - Fenalet

Lieu

Bex

Description des travaux

- Mise au profil du talus existant : 310 m<sup>2</sup>
- Fouille en tranchée pour assise clayonnage : 100 m'
- Pose du bois pour clayonnage : 260 m'
- Remblayage du clayonnage : 100 m<sup>3</sup>

