

Glissement RC 719 - La Barboleuse



Désignation

Glissement RC 719 - La Barboleuse

Lieu

Gryon

Description des travaux

- Tirant d'ancrage injecté : 54 m'
- Caisson bois : 70 m³
- Clayonnage bois : 430 m²
- Demi-buse métallique DN 400 - 600 : 55 m'
- Géotextile + Géogrille : 1'500 m²
- Dépotoir béton : 20 m³

